

FORMULARIO 7
Obra: DR. PEDRO I. RIVERA 4217 ETAPA 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO ITEM	TOTAL	RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS						
1.1	OBRADOR	GL	1,00				
1.2	CARTEL DE OBRA CON IMÁGENES DEL PROYECTO A REALIZAR (6m x 4m)	GL	1,00				
1.3	BAÑO QUÍMICO	MES	5,00				
2	DEMOLICIONES						
2.1	PICADO Y RETIRO DE REVOQUES	M2	469,48				
2.2	PICADO Y RETIRO DE REVESTIMIENTOS	M2	369,48				
2.3	PICADO Y RETIRO DE SOLADOS	M2	143,89				
2.4	PICADO Y RETIRO DE CONTRAPISOS EN BAÑOS Y COCINAS. H: 20CM	M2	85,59				
2.5	RETIRO DE ABERTURAS EXISTENTES	U	66,00				
3	AISLACIONES						
3.1	FILM DE POLIESTILENO 200micrones BAJO CONTRAPISO P/ AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL EN BAÑOS, TOILETTES Y COCINAS	M2	85,89				
4	REVOQUES						
4.1	REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO	M2	369,48				
4.2	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR	M2	100,00				
5	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
5.1	CONTRAPISO LIVIANO S/LOSA esp. 20cm	M2	85,89				
5.2	CARPETA DE NIVELACIÓN 1/4:1:4 ESP 2cm	M2	80,00				
5.3	CARPETA DE PROTECCION CON CAL REFORZADA	M2	85,89				
5.4	BANQUINAS BAJO MUEBLE (h:8cm)	M2	12,00				
6	SOLADOS						
6.1	S1 CERÁMICA 34x34CM. TIPO SAN LORENZO	M2	85,89				
6.2	S2 REPARACION DE PISO DE MADERA EXISTENTE	M2	58,00				
6.3	PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISO DE MADERA	M2	322,12				
7	ZÓCALOS Y SOLIAS						
7.1	ZOCALO DE FIBROFACIL PINTADO BLANCO (h:5cm)	ML	406,79				
8	REVESTIMIENTOS						
8.1	CERAMICO 34x34 CM TIPO SAN LORENZO	M2	369,48				
9	CIELORRASOS						
9.1	C1 CIELORRASO APLICADO DE CAL	M2	165,89				
9.2	TAPARROLLO	U	10,00				
10	CARPINTERIAS (incluye provisión y colocación)						
10.1	ABERTURAS (incluye herrajes completos, con dos juegos de llaves cada una)						
10.1.1	P.Placa Madera						
10.1.1.1	PP1 Puerta Placa de cedro 0,80x2,00m	U	20,00				
10.1.2	P.Placa Chapa						
10.1.2.1	PP2 de acceso a UF. Lisa ciega con marco, premarco.hoja en chapa 20. 0,90x2,00m	U	12,00				
10.1.3	Ventanas Aluminio						
10.1.3.1	V1 Línea Modena (1,60 x 2,05). Aluminio blanco	U	10,00				
10.1.3.2	V2 Línea Modena (1,60 x 1,10). Aluminio blanco	U	11,00				
10.1.3.3	V3 Línea Modena (1,00 x 2,05). Aluminio blanco	U	2,00				
10.1.3.4	V4 Línea Modena (1,00 x 1,10). Aluminio blanco	U	3,00				
10.1.3.5	V5 Línea Modena (0,50 x 0,40). Aluminio blanco	U	8,00				
10.2	AMOBLEMENTOS						
10.2.1	Mueble de Cocina de melamina en MDF 18mm. Color Blanco	ML	20,00				
10.2.2	Interior y Frente Integral de Placard 1,80x2,60m con perfilera de aluminio. Color Blanco	U	8,00				
10.2.3	Cortina de enrollar de pvc (1,60 x 2,05) en Estares	U	10,00				
11	MARMOLERÍA						
11.1	Mesada de Granito Gris Mara Esp.2CM	M2	12,00				
12	INSTALACIÓN SANITARIA Y CONTRA INCENDIO						
12.1	INSTALACIÓN SANITARIA						
12.1.1	Instalación cloacal completa						
12.1.1.1	caño PP ø110 CDV	ML	60,00				
12.1.1.2	caño PP ø63 CDV	ML	36,00				
12.1.1.3	caño PP ø110	ML	84,00				
12.1.1.4	caño PP ø63	ML	60,00				
12.1.1.5	caño PP ø40	ML	44,00				
12.1.1.6	pileta piso PP ø 63 incl.marco y reja11x11x5mm	U	24,00				
12.1.1.7	desague duchas/bañeras de piso 10x10	U	12,00				
12.1.1.8	boca de acceso	U	12,00				
12.1.1.9	sifones para lavarropas	U	12,00				
12.1.2	Instalación pluvial completa						
12.1.2.1	caño PP ø110 incl.accesorios CLL	ML	60,00				
12.1.3	Distribución agua fría y caliente						
12.1.3.1	caño polipropileno termofusión ø20mm.apto agua caliente Incl.acc.	ML	372,00				
12.1.3.2	caño polipropileno termofusión ø13mm.apto agua caliente Incl.acc.	ML	120,00				
12.1.3.3	Llave de paso	U	56,00				
12.1.3.4	Canilla servicio, sifon, llave de corte general acceso ø 19mm con caja acero inoxidable 20x20	U	12,00				
12.2	ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS (con colocación)						
12.2.1	Artefactos						
12.2.1.1	Inodoro con mochila. Ferrum Línea Andina	U	12,00				
12.2.1.2	Asiento para inodoro. Ferrum Línea Andina	U	12,00				
12.2.1.3	Lavatorio con columna. Ferrum Línea Andina	U	12,00				
12.2.1.4	Bidet. Ferrum Línea Andina	U	8,00				
12.2.1.5	Bañera. Ferrum 1,50x0,70	U	8,00				
12.2.1.6	Pileta de cocina 34x37x15 de Acero Inoxidable	U	12,00				
12.2.2	Griferías						
12.2.2.1	Fv línea Arizona 207/B1P para lavatorio	U	12,00				
12.2.2.2	Fv línea Arizona 295/B1P para bidet	U	8,00				
12.2.2.3	Fv línea Arizona plus 103/B1P bañera	U	12,00				
12.2.2.4	Fv línea Arizona Monocomando para cocina 411/B1	U	12,00				
12.2.3	Accesorios						
12.2.3.1	set Percheros (min 2) Portarollos Jaboneras Toalleros Botiquin CON ESPEJO	U	12,00				
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
13.1	ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES						
13.1.1	Tomas (incluye caja completa, fichas, etc)	U	119,00				
13.1.2	Tomas especiales AA (incluye caja completa, fichas, etc)	U	12,00				
13.1.3	Interruptores (incluye caja completa, fichas, etc) Provisión y colocación	U	83,00				
13.1.4	Artefactos de iluminación Provisión y colocación	U	83,00				
13.2	CANALIZACIONES Y CORRIENTES DÉBILES						
13.2.1	Telefonía	U	12,00				
13.2.2	Porteros eléctricos - Canalizaciones y tendidos	U	12,00				
13.2.3	Porteros eléctricos- Provisión de artefactos	U	12,00				
13.2.4	Porteros eléctricos - Frente de Planta Baja	U	1,00				
13.2.5	Instalación de cañería y bocas para tendido de videocable.	U	12,00				
13.3	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AA						
13.3.1	Split de pared 3400W R410 clase A	U	12,00				
13.3.2	Instalación de equipos en estar, incluyendo ménsulas de soporte	U	12,00				
14	INSTALACION GAS						
14.1	CONEXIÓN MEDIDORES	U	36,00				
14.1.1	Tendido de cañerías, incluye accesorios.	ML	202,00				
14.1.2	Llaves de paso	U	47,00				
14.1.3	Conexión de artefactos (incluye pruebas y ensayos)	U	47,00				
14.1.4	Ventilaciones (según normativa vigente)	U	97,00				
14.2	ARTEFACTOS						



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Planeamiento

FORMULARIO 7
Obra: DR. PEDRO I. RIVERA 4217 ETAPA 2

14.2.1	Cocina de 4 Hornallas y Horno. TIPO:Cocina Escorial CANDOR (Gas Natural)	U	12,00			
14.2.2	Estufa TB LONGVIE EBA2S Marfil Multigas	U	11,00			
14.2.3	Estufa TB LONGVIE EBA3S Marfil Multigas	U	12,00			
14.2.4	Termotanque 80lts TIPO:TERMOTANQUE RHEEM A GAS FPG 080 NRH07	U	4,00			
14.2.5	Termotanque 120lts TIPO: TERMOTANQUE RHEEM A GAS FPG 120 NRH07	U	8,00			
15	PINTURA					
15.1	LATEX PARA MUROS INTERIORES. COLOR BLANCO	M2	1.750,00			
15.2	LATEX PARA CIELORRASOS INTERIORES. COLOR BLANCO	M2	322,12			
15.3	LATEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS INTERIORES. COLOR BLANCO	M2	85,59			
15.4	ESMALTE SINTÉTICO MATE PARA CARPINTERIAS DE MADERA. COLOR BLANCO	M2	50,00			
16	VARIOS					
16.1	LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA	MES	5,00			
16.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	0,00			
16.3	AYUDA DE GREMIOS	MES	5,00			
16.4	SERENOS	MES	5,00			
16.5	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	GL	1,00			
TOTAL PESOS						

SUP	
\$/M2	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ FORMULARIO 7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.