

TAPA DE ACCESO A FOSAS

CANTIDAD: 28u


PLANTA

ESCALA 1:10

TAPAS PARA ACCESO A FOSAS DE
CHAPA GALVANIZADA TIPO "SEMILLA DE MELON" ANTIDESLIZANTE ESP. 5mm
ESTRUCTURA PROPIA SEGUN CALCULO PREVISTO PARA SER TRANSITADO EN
TALLER.

MARCO TAPA.
PLANCHUELA Fe 1" esp. 1/4" CONFORMANDO ANGULO CON PLANCHUELA Fe 2"
esp. 1/4"

BASTIDOR TAPA PERFIL L Fe 2" esp. 1/4"



DOCUMENTO SOLO PARA COTIZAR



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.



LINEA H
TALLER PARQUE PATRICIOS

ARQUITECTURA
DETALLE TAPA DE ESCALERA DE FOSAS

ESCALA VERT.: INDIC. REVISION: A1
ESCALA HOR.: INDIC. FECHA: 29-10-2010

SH-PLG-AR-D29-A1

GERENCIA DE INGENIERIA

RESPONSABLE
MS

PROYECTO
PD

DIBUJO
AP