


Unifilar de ventilacion Subestacion rectificadora Cordoba

ESC.: S/E



TODOS LOS VENTILADORES CENTRIFUGOS DE INYECCION (VCI) DEBERAN POSEER UN RUIDO EN CAMPO LIBRE A 3m DE DISTANCIA INFERIOR A 75DBa, ADEMAS SE DEBERA VERIFICAR EL RUIDO EMITIDO POR LOS MISMOS EN LA TOMA DE AIRE EXTERIOR A NIVEL DE CALZADA CUMPLIENDO ESTE CON LA NORMATIVA VIGENTE (LEY 1540). DE NO VERIFICARSE EL NIVEL ADMISIBLE PROPUESTO POR LA LEY SE PREEVERA LA COLOCACION DE SILENCIADORES ACUSTICOS EN EL CONDUCTO DE LA TOMA DE AIRE PROPUESTO

EN EL CONDUCTO DE EXTRACCION DE AIRE SE DEBERA PREEVER UN TERMOSTATO CAPAZ DE ACCIONAR EL VENTILADOR DE RESERVA PARA UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 30°C

DOCUMENTO SOLO PARA COTIZAR

DOCUMENTO VALIDO PARA SISTEMA DE VENTILACION

A1	15-02-2010	PARA LICITACION			
REVISION	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	PREP POR	REV POR	APROB POR

 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. 

LINEA H - TRAMO C2
SUB RECTIFICADORA CORDOBA
UNIFILAR VENTILACION

ESCALA VERT.:	INDIC:	REVISION:	A	SH-COR-IV-004-A1
ESCALA HOR.:	INDIC:	FECHA:	15-02-2010	
GERENCIA DE INGENIERIA			RESPONSABLE AFL/MS	PROYECTO JCF

DIBUJO
JCF