

LP 202/16

LINEA E – TRAMO BOLIVAR – RETIRO Y TALLER LACARRA: SISTEMA SCADA PROVISION Y MONTAJE DE RTU'S Y FO

CIRCULAR CON CONSULTA N° 05

Buenos Aires, 26 de mayo de 2017

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación las respuestas a las consultas recibidas:

1. Consulta 05 Punto 01:

Solicitamos información de los Equipos montados o por montar de los cuales se deberán extraer las señales puras para el Sistema Scada. Esto es importante dado que en cada caso que no se encuentren señales del tipo abierto-cerrado, marcha-parada, etc. habrá que implementar relés auxiliares/borneras/cableados y puede haber casos que no se puedan colocar estos elementos si son muchos casos en los Equipos o Tableros.

RESPUESTA:

El detalle solicitado de equipos montados y a montar se encuentra en el PCP. A los efectos de cotización el Oferente debe considerar que todas las señales indicadas en el pliego estarán disponibles en la bornera de señales del equipo correspondiente.

2. Consulta 08 Punto 01: Plan de trabajos

En virtud de elaborar el "Plan de Trabajo" requerido en el pliego, consulto acerca del cronograma de la instalación, es decir, si está estimada una secuencia de tareas en función de la disposición de todos los equipos que irán conectados a los tableros RTU.

RESPUESTA:

El Oferente en base a su experiencia y conocimientos deberá presentar el mejor plan de trabajos. El mismo deberá ser compatible con el plazo de obra solicitado en el Llamado a Licitación.

3. Consulta 09 Punto 01:

Pueden aclarar el punto 2.9.5.2.8 del PTP.

Ya que el mismo se refiere a todas las borneras serán seccionales y luego en "a)" refiere que las entradas no lo son.

RESPUESTA:

Todas las borneras de entrada y salida del TBF serán seccionales.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.E.