



ANEXO 11

Planilla de Locales del Proyecto

REFERENCIAS	
SOLADOS	
S1	SOLADO PISO TECNICO TERMINACION ALFOMBRA EL ESPARTANO INFINITY MODULAR COLOR A DEFINIR POR D.O.
S2	SOLADO PORFIDO PATAGONICO COLOR GRIS COLOCADO EN FAJAS LINEALES DE ANCHOS VARIABLES AJUSTADOS A MODULO 2,50 m. EN SENTIDO CONTRARIO LARGOS VARIABLES CORTE IRREGULAR.
S3	CONTRAPISO DE HORMIGON
S4	SOLADO CEMENTO ALISADO RODILLADO + PINTURA EPOXI
S5	SOLADO PORCELANATO MATCH OFF WHITE 60X120 NAT RET PORTOBELLO CODIGO: 23758E
S6	ALFOMBRA TIPO DELOS EL ESPARTANO ROLLO ANCHO 3.66 COLOR A DEFINIR POR D.O.
S7	SOLADO MOSAICO BLANGINO VERDE ALPES/NEGRO CODIGO 40X40cm: C212
S8	SOLADO VINILICO TIPO POLYFLOR O EQUIVALENTE 20mm. COLOR A DEFINIR POR D.O.
S9	SOLADO MOSAICO BLANGINO COMPACTO JB BLANCO NATURAL CODIGO 40X40: C208
S10	CEMENTO ALISADO
S11	SOLADO HORMIGON RODILLADO + PINTURA EPOXI
S12	SOLADO DE HORMIGON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO GRIS MEDIO C/AGREGADO ENDURECEDOR DE SUP. CV30 O SIMILAR. JUNTA DE TRABAJO ESP. 15 MM TOMADA CON POLIURETANO
S13	SOLADO CANAZEI GRANITO PISODUR SAN LORENZO 30X30
S14	PISO TECNICO MATCOM DOBLE CHAPA DE ACERO PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI. PEDESTALES C/REGULACION DE ALTURA Y PLACAS MICROPERFORADAS PARA FLUJO DE AIRE 50x50 CM.
S15	GRANITICO BLANGINO 40X40 RECTO 16P GRIS CLARO CODIGO: C098 16P
S16	LOSETA PREMOLDEADA DE HºAº 40X40 "AGL PREMOLDEADOS" SOBRE DISCOS DE Hº DE h VARIABLE.
S18	GRANITO NEGRO ABSOLUTO DE STEFANO ESPESOR 2CM
S19	LOSETA ABSORBENTE CAUCHO RECICLADO 50X50CM ESPESOR 25MM
CES	CESPED TIPO GRAMA BAHIANA
CIELORRASOS	
CY1	CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO PLACA ESTÁNDAR E=12.5MM
CY2	CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO PLACA RESISTENTE AL FUEGO RF E=12.5MM
CY3	CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD RH E=12.5MM
CM1	CIELORRASO METÁLICO DE ALUMINIO MARCA HUNTER DOUGLAS, MODELO CELL O SIMILAR PINTADA C/ PINTURA AL HORNO NEGRO MATE
CM2	CIELORRASO DE PERFILERIA METÁLICA. MARCA HUNTER DOUGLAS, MODELO BAFFLE O SIMILAR
CB1	CIELORRASO BARRISOL CON JUNTAS CON PERFIL 350/21 TRANSLUMINADO
CPH1	CIELORRASO PLANK HOOK-ON MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR
CY4	CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO ACÚSTICA. MARCA KNAUF, MODELO CLEANEO AKUSTIC O SIMILAR
CH1	CIELORRASO HORMIGÓN A LA VISTA. TRATAMIENTO HORMIGÓN SIN OQUEDADES. ENCOFRADO MELAMÍNICO
CH2	CIELORRASO HORMIGÓN. TRATAMIENTO HORMIGÓN SIN OQUEDADES. PINTADO CON ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE
CL1	LUCARNA SEGÚN DETALLE
REVESTIMIENTOS	
RLE	REVESTIMIENTO PINTURA LATEX EXTERIOR
RLI	REVESTIMIENTO PINTURA LATEX INTERIOR
RV1	REVESTIMIENTO VINÍLICO TIPO POLYFLOR O EQUIVALENTE
RP1	REVESTIMIENTO MARMOL CARRARA
RH2	PARAMENTO HORMIGÓN BLANCO AUTOLIMPIANTE SEGUN PLIEGO
RP5	REVESTIMIENTO PÉTREO GRANÍTO NEGRO
RP6	REVESTIMIENTO PINTURA LATEX PIZARRON
RAL	REVESTIMIENTO QUADROLINE 10X15 HUNTER DOUGLAS
RCH	REVESTIMIENTO CERRAMIENTO MODULO ACUSTICO CON VENTILACION
RH1	PARAMENTO HORMIGÓN VISTO PINTADO TABLAS 6 pulgadas
RV	REVESTIMIENTO PIVOT BOIS 70
RV1	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI NARANJA E80 F30 30X30
RV2	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI AMARILLO E60 F30 30X30
RV3	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI AZUL O42 F30 30X30
RV4	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI ROJO E100 F30 30X30
RV5	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI VERDE M20 F30 30X30
RV6	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI VIOLETA O30 F30 30X30
RV7	REVESTIMIENTO VENECITA MURVI NEGRO N10 F30 30X30
RC1	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30 SAN LORENZO SATINADO
RC2	REVESTIMIENTO PORCELLANATO 120X60cm BLANCO
RC3	REVESTIMIENTO PINTURA EPOXI S.M
RM1	REVESTIMIENTO MARMORINO RMC GRIS CLARO
RM2	REVESTIMIENTO MODULAR MADERA TIPO NATURA H&D O EQUIVALENTE
RM3	REVESTIMIENTO PLACAS ACUSTICAS TERMINACION MADERA NATURAL TIPO DECIBEL-MODERCO O EQUIVALENTE
RX1	VIDRIO COLOR 6mm VANCEVA DE SAFLEX O EQUIVALENTE
RAI	REVESTIMIENTO ACERO Inoxidable
RFA	REVESTIMIENTO ESMALTE SINTETICO MATE
ZOCALOS	
Z4	ZOCALO REHUNDIDO DE CEMENTO 3cm.
Z7	ZOCALO 7X40 BLANGINO COLOR VERDE ALPES CODIGO: V302
Z8	ZOCALO VINILICO TIPO POLYFLOR O EQUIVALENTE 7CM
Z9	ZOCALO 7x40 BLANGINO COLOR BLANCO NATURAL CODIGO: V208
Z10	ZOCALO CEMENTO ALISADO
Z11	ZOCALO HORMIGON ALISADO CON BUÑA DE ACERO

Z13	ZOCALO SANITARIO CANAZEI GRANITO PISODUR 10X30
Z14	ZOCALO REHUNDIDO DE ACERO INOXIDABLE
APP	ANTICHOQUE PARA PISO
REVOQUES	
G	REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
GF	REVOQUE GRUESO + REVOQUE FINO
GI	GRUESO INTERIOR FRATASADO
GH	AZOTADO + REVOQUE GRUESO
GFH	AZOTADO + REVOQUE GRUESO + REVOQUE FINO
CARPETAS	
CH	CARPETA CEMENTICIA + HIDROFUGO - e:2,5cm
CA	CARPETA A LA CAL - e:2,5cm
CONTRAPISOS	
H21	CONTRAPISO DE HORMIGON H21 c/MALLA q 92 - e:12cm
HA	CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO - ARCILLA EXPANDIDA

LOCALES				TERMINACIONES FINAS											
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
PRIMER SUBSUELO															
1SS -4,38	S1 000	PATIO INGLES MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	0	185,52	72,73	CES	RH1	0	0	0	0	GFH
1SS -4,38	S1 001	AREA ESTACIONAMIENTO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	1.911,60	194,95	S12	RH1 + RFA	CH1	APP	H21	0	GF
1SS -4,38	S1 002	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	15,24	17,86	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 003	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,36	1,55	3,26	3,65	7,82	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 004	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	15,24	17,86	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 005	SALA GRUPO ELECTROGENO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	43,52	39,85	S11	RC3	CH1	Z11	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 006	SALA DE SERVIDORES	1	2,83	2,21	3,80	6,30	10,11	S11	RC3	CY2	Z11	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 007	SALA DE TABLEROS	1	2,15	1,46	3,80	3,06	7,17	S11	RC3	CY2	Z11	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 008	SALA TRANSFORMADORA ELECTRICA COLEGIO	1	7,7	4,82	3,80	37,17	25,06	S11	RC3	CY2	Z11	H21	CH	GF
1SS -4,38	S1 009	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,80	106,60	45,05	S12	RFA	CY2	APP	H21	CH	GF
1SS -4,38	S1 010	SALA EXTRACCION DE AIRE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,80	75,95	41,70	S11	RFA	CH1	Z11	H21	CH	GF
1SS -4,38	S1 011	DEPOSITO	1	15,34	3,39	3,35	52,27	37,47	S11	RFA	CH1	Z11	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 012	PATIO INGLES MINISTERIO	1	7,46	6,13	0	46,25	27,43	CES	RH1	0	0	0	0	GFH
1SS -4,38	S1 013	AREA ESTACIONAMIENTO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	1.335,40	158,34	S12	RH1+RFA	CH1	APP	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 014	ESCALERA INCENDIO	1	1,5	1,3	0	1,93	5,58	S4	RH2	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 015	ANTECAMARA ESCALERA	1	19,2	13,77	3,35	264,00	65,91	S4	RH2	CH1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 016	SALA EQUIPO A.A. HALL	1	5,55	2,8	3,80	15,50	16,70	S11	RC3	CH1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 017	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,35	48,98	52,19	S13	RFA	CH1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 018	SALA DE BOMBEO	1	5,62	5,55	3,35	31,30	22,38	S11	RC3	CH1	0	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 019	AREA ESTACIONAMIENTO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,26	1.911,60	194,95	S12	RH1 + RFA	CH1	APP	H21	0	GF
1SS -4,38	S1 020	SALA DE CONFERENCIA	1	19,2	13,75	0	2,64,27	65,92	S6	RM2	CM2	Z6	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 021	HALL 1ER S.S.	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,90	176,40	54,74	S2	RH1+RP1	0	Z2	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 022	GUARDAROPAS	1	4,8	4,4	3,35	21,21	18,43	S5	RC2	CY2	Z5	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 023	BAÑO CABALLEROS	1	7,6	2,4	3,35	18,05	19,97	S5	RC2	CY1	Z5	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 024	BAÑO DAMAS	1	9,47	2,4	3,35	22,51	23,73	S5	RC2	CY1	Z5	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 025	SALA DE BOMBAS	1	11,11	2,4	3,35	25,52	26,90	S11	RLI	CH1	Z11	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 026	ESPERA PUBLICO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,35	1,62,76	60,19	S2	RP1+RH1+RAI	CH1+CY1+CB1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 027	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,18	1,5	3,35	3,25	7,35	S5	RC2	CY3	Z5	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 028	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,18	1,5	3,35	3,25	7,35	S5	RC2	CY3	Z5	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 029	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S2	RAI+RM1	CY1+CB1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 030	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	0	18,33	27,50	S4	RH2	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 031	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 032	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 033	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S2	RM1+RAI	CM1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 034	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S13	RC2	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 035	SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 036	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 037	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 038	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S2	RM1	CM1	0	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,39	S1 039	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 040	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	0	18,33	27,50	S4	RH2	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 041	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 042	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S13	RC2	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 043	DEPOSITO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,80	6,29	11,26	S4	RL1	CH1	0	H21	0	GF
1SS -4,38	S1 044	SALA DE PERSONAL	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	44,54	27,07	S2	RH1+RM1	CY2	0	HA 12cm	0	GF
1SS -4,38	S1 045	SALA DE BMS	1	5,35	2,44	3,45	12,86	15,34	S14	RLI	CY2	Z14	HA 12cm	CH	GFH

1SS -4,38	S1 046	SALA DE PROVEDORES DE DATOS	1	5,35	2,6	3,45	13,49	15,85	S14	RFA	CY2	Z14	HA 12cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 047	SALA DE UPS	1	4,26	2,5	3,45	10,64	13,51	S14	RFA	CY2	Z14	HA 12cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 048	CIRCULACION PROTEGIDA	1	14,5	1,92	3,45	27,39	32,63	S2	RMC	CY2	Z2	HA 12cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 049	DATA CEN TER	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	33,98	24,90	S14	RFA	CY2	Z14	HA 12cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 050	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	26,97	35,90	S13	RFA	CY2	Z13	HA 12cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 051	SALA DE AIRE ACONDICIONADO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	6,28	10,05	S11	RC3	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GFH
1SS -4,38	S1 052	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,06	22,86	S11	RC3	CY2	Z11	HA 12cm	CA	GF
1SS -4,38	S1 053	SALA DE GRUPO ELECTROGENO	1	11,37	5,77	3,45	63,33	33,74	S11	RC3	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 054	SALA TRANSFORMADORA ELECTRICA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	58,15	34,36	S11	RC3	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 055	SALA EXTRACCION DE AIRE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	35,75	23,85	S11	RC3	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 056	SALA TRANSFORMADORA EDENOR	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	46,24	27,73	S11	RC3	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GF
1SS -4,38	S1 057	OFICINAS MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	271,37	102,74	S1	RH1+RP1	CM2	°	HA 12cm	°	GF
1SS -4,38	S1 058	PATIO INGLES MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	°	315,29	129,75	CES	RH1	°	°	°	CA	GFH
1SS -4,38	S1 059	SALA DE BOMBAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	54,66	32,91	S11	RH1	CH1	Z11	HA 12cm	CH	GFH
LOCALES															
TERMINACIONES FINAS															
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
PLANTA BAJA															
PB - 0,81	PB 000	COMEDOR JARDIN DE INFANTES	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,20	38,56	33,24	S8	RLI+RMC	CY4	Z8	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,81	PB 001	BAÑO	1	1,42	1,58	3,20	2,25	6,01	S10	RC1	CY3	Z10	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 002	DEPOSITO ALIMENTOS	1	3,83	1,68	2,40	6,46	11,00	S13	RC1	CH2	Z13	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 003	PREPARACION ALIMENTOS	1	3,83	1,79	2,40	6,86	11,24	S13	RC1	CH2	Z13	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,81	PB 004	COCINA JARDIN DE INFANTES	1	3,37	2,67	3,20	8,99	12,10	S10	RV7	CY1	Z10	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 005	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,20	14,00	16,87	S7	RC1	CH2	Z7	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 006	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,36	1,52	3,20	3,58	7,76	S7	RC1	CH2	Z7	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 007	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,20	14,00	16,87	S7	RC1	CH2	Z7	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 008	SALA DE TABLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,40	4,01	9,28	S13	RLI	CH2	Z13	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 009	COCINA COLEGIO	1	4,97	5,63	2,40	27,98	21,20	S13	RLI+RMC	CH2	Z13	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 010	COMEDOR ESCUELA	1	22,35	9,15	6,20	204,50	63,09	S2	RLI	CH1	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,81	PB 011	SALA LACTANTES	1	7,4	5,95	3,20	44,03	26,69	S8	RP6+RV1+RLI	CY4	Z8	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,81	PB 012	BAÑO JARDIN	1	5,69	1,56	3,20	8,87	14,52	S10	RV4	CY3	Z10	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 013	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,35	2,9	2,03	5,70	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 014	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 015	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 016	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,42	2,9	2,13	5,91	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,81	PB 017	SALA 1	1	7,45	5,96	3,20	44,40	26,90	S8	RV1+RP6	CY4	Z8	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,81	PB 018	BAÑO JARDIN	2	5,49	1,56	3,20	8,56	14,12	S10	RC1	CY3	Z10	HA 9cm	CA	GFH
PB - 0,00	PB 019	HALL ESCUELA	1	IRREGULAR	IRREGULAR	IRREGULAR	268,70	88,81	S2	RMC+RAI+RAL+RH1	CH1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 020	PATIO ESCUELA	1	22,5	19,3	°	434,25	78,60	S2	°	°	°	HA 12cm	°	°
PB - 0,00	PB 021	HALL MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	323,40	79,88	S2	RX1+RP1+RH1	CM2	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 022	CAJEROS LINK BANCO CIUDAD	1	2,39	2,36	3,90	5,56	9,46	S2	RLI	CY1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 023	BOVEDA CAJERO CIUDAD	1	2,34	1,12	3,90	2,64	6,93	S2	RLI	CY1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 024	SALA DE SEGURIDAD	1	3,63	2,36	3,90	8,55	11,97	S2	RLI	CY1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 025	SALA DE REUNIONES	-1	31,04	12,86	1,90	489,98	93,92	S0	RX1+RP1+RH1	CM0	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,01	PB 026	SALA DE REUNIONES	0	32,04	13,86	2,90	490,98	94,92	S1	RX1+RP1+RH0	CM1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 027	OFICINA MINISTERIO	1	33,04	14,86	3,90	491,98	95,92	S2	RX1+RP1+RH1	CM2	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,81	PB 028	SALA 2	1	7,45	5,96	3,20	44,72	26,90	S8	RV1+RP6	CY4	Z8	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 029	ESPERA PUBLICO	1	6,45	4,02	3,90	25,95	20,95	S2	RAI+RP1+RX1	CY1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 030	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,35	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 031	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,35	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 032	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,35	20,95	18,96	S18	RAI+RP1	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 033	ANTECAMARA ESCALERA	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 034	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 035	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 036	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,90	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF

PB - 0,00	PB 037	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,35	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 038	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,35	10,10	15,31	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 039	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,35	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 040	SALA TABLEROS ELECTRICOS	1	3,18	2,69	3,35	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 041	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,35	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 042	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,35	21,32	28,00	S5	RP5	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 043	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,35	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 044	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,90	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 045	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 046	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,35	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
PB - 0,00	PB 047	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
PB - 0,00	PB 048	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,90	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,00	PB 049	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,81	PB 050	PATIO JARDIN	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,20	119,09	56,17	S19	RH1	°	°	HA 9cm	CA	GF
PB - 0,81	PB 051	SALA SEGURIDAD	1	2,65	2,56	3,20	6,80	10,43	S2	RLI	CH1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 052	SUM	1	21,25	9,17	6,20	204,00	62,89	S2	RLI	CH1	°	HA 12cm	°	GF
PB - 0,00	PB 053	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	353,54	124,91	S2	RH1+RX1+RP1	CM2	°	HA 12cm	°	GF
LOCALES			TERMINACIONES FINAS												
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
PRIMER PISO															
P1 +2,70	P1 000	DIRECCION INFANTES	1	4,67	2,9	3,50	13,53	15,18	S10	RLI+RV+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 001	VICEDIRECCION INFANTES	1	3,66	2,9	3,50	10,60	13,16	S10	RLI+RV+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 002	PUESTO ADMINISTRATIVO	1	2,9	2,5	3,50	7,20	10,77	S10	RLI+RV+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 003	BAÑO	1	1,76	1,57	3,50	2,77	6,67	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 004	OFFICE DEPOSITO Y LIMPIEZA	1	2,05	1,59	3,50	3,20	7,30	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 005	BAÑO	1	1,76	1,59	3,50	2,60	6,70	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 006	PUESTO ADMINISTRATIVO	1	2,9	2,5	3,50	7,20	10,77	S10	RLI+RV	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 007	VICEDIRECCION PRIMARIA	1	3,66	2,9	3,50	10,60	13,11	S10	RLI+RV	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 008	DIRECCION PRIMARIA	1	3,98	2,9	3,50	11,50	13,76	S10	RLI+RV	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 009	SALA MAESTROS	1	9,12	7,36	3,50	63,74	32,98	S10	RLI+RV	CM2	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 010	ADMINISTRACION INFANTES	1	11	3,48	3,50	38,31	28,96	S10	RLI+RV+RM1	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 011	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	7,90	12,51	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 012	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,08	1,56	3,50	3,18	7,22	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 013	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	7,90	12,51	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P1 +2,70	P1 014	SALA DE ESPERA	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	33,51	44,91	S10	RMC+RV	CY1	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 015	SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	1	2,17	2,12	3,50	4,55	8,53	S14	RLI	CY3	Z14	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 016	SALA DE RACKS	1	1,52	1,38	3,50	2,00	5,60	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 017	SALA DE TABLEROS	1	2,16	0,92	3,50	1,99	6,17	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 018	ADMINISTRACION PRIMARIA	1	3,97	3,57	3,50	14,11	15,04	S10	RLI+RV	CY4	Z10	H21	°	GF
P1 +2,70	P1 019	SALA 3	1	7,44	5,95	3,50	44,30	26,79	S8	RLI+RP6+RV1+RH1	CY4	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 020	BAÑO	1	3,36	1,64	3,50	8,80	14,00	S10	RV5	CY3	Z10	H21	°	GFH
P1 +2,70	P1 021	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 022	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,90	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 023	SALA 4	1	7,44	5,95	3,50	44,30	26,79	S8	RP6+RV1	CY4	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 024	BAÑO	1	4,98	1,64	3,50	8,18	13,24	S10	RV3	CY3	Z10	H21	°	GF
P1 +4,40	P1 025	OFICINA MINISTERIO	1	59,68	24	3,45	1.341,90	162,08	S1	RX1+RMC+RP1+RH1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 026	BAÑO	1	1,61	0,89	3,50	2,00	6,15	S10	RC1	CY3	Z10	H21	°	GFH
P1 +2,70	P1 027	SALA 5	1	7,95	5,95	3,50	44,94	27,79	S8	RV1+RP6	CY4	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 028	BAÑO	1	4,96	1,64	3,50	8,15	13,20	S10	RV6	CY3	Z10	H21	°	GF
P1 +4,40	P1 029	ESPERA PUBLICO	1	6,45	4,19	3,45	26,09	20,99	S1	RX1+RAI+RP1+RH1	CY1	°	HA 9cm	CA	GF
P1 +4,40	P1 030	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,45	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 031	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,45	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 032	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S18	RAI+RP1	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 033	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,45	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF

P1 +4,40	P1 034	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P1 +4,40	P1 035	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 036	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 037	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 038	SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 039	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 040	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 041	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 042	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P1 +4,40	P1 043	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P1 +4,40	P1 044	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P1 +4,40	P1 045	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RM1	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 046	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	149,38	120,84	S8	RMC+RAL+RV	SY1	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 047	GABINETE PSICOPEDAGOGIA	1	6,67	5,2	3,50	35,15	23,80	S8	RMC+RH1	SY1	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +2,70	P1 048	SALA MUSICA	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	137,45	51,32	S8	RMC	CM2	Z8	HA 9cm	CA	GF
P1 +4,40	P1 049	OFICINA MINISTERIO	1	59,93	7,85	3,50	511,65	149,82	S1	RX1+RMC+RP1+RH1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
LOCALES															
TERMINACIONES FINAS															
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
SEGUNDO PISO															
P2 +6,55	P2 000	LABORATORIO CIENCIAS	1	9,95	6,26	3,90	62,33	32,45	S10	RLI+RC1+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 001	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	15,63	18,08	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CH	GFH
P2 +6,55	P2 002	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,05	1,61	3,90	3,30	7,32	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CH	GFH
P2 +6,55	P2 003	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	15,63	18,08	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CH	GFH
P2 +6,55	P2 004	SALA DE RACKS	1	2,3	1,98	3,90	4,50	8,51	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CA	GF
P2 +6,55	P2 005	BIBLIOTECA	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	193,06	70,80	S10	RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 006	AULA 1	1	7,33	6,47	3,90	47,36	27,38	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 007	AULA 2	1	7,13	6,47	3,90	46,03	27,17	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 008	TALLER TECNOLOGIA	1	10,15	7,54	3,90	74,86	35,28	S10	RLI+RH1+RV1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 009	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +6,55	P2 010	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,90	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +6,55	P2 011	TALLER PLASTICA	1	10,15	7,5	3,90	75,53	35,18	S10	RV1+RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 012	AULA 3	1	7,67	6,55	3,90	49,37	28,48	S10	RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +8,30	P2 013	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	1.338,56	161,91	S1	RX1+RMC+RP1+RH1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
P2 +6,55	P2 014	TALLER MUSICA	1	10,33	7,98	3,90	79,42	27,88	S10	RV1+RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 015	AULA 4	1	7,63	6,55	3,90	50,17	28,41	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +8,30	P2 016	ESPERA PUBLICO	1	6,45	4,19	3,45	26,09	20,99	S1	RX1+RAI+RP1+RH1	CY1	°	HA 9cm	CA	GF
P2 +8,30	P2 017	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,45	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 018	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,19	1,44	3,45	3,24	7,34	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 019	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S18	RAI+RP1	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 020	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,45	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +8,30	P2 021	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +8,30	P2 022	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 023	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S18	RAI+RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 024	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 025	SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 026	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 027	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 028	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 029	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +8,30	P2 030	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P2 +8,30	P2 031	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P2 +8,30	P2 032	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RM1	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P2 +6,55	P2 033	PATIO DESCUBIERTO	1	10,58	8,59	°	95,47	39,19	S15	°	°	°	HA 9cm	CA	GFH
P2 +6,55	P2 034	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,90	320,08	158,10	S10	RMC	CY1	Z10	H21	°	GF

P2 +6,55	P2 035	AULA 5	1	7,35	6,51	3,90	48,08	27,77	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 036	AULA 6	1	7,35	6,51	3,90	48,08	27,77	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +6,55	P2 037	AULA 7	1	7,18	6,51	3,90	46,77	27,38	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P2 +8,30	P2 038	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	419,18	122,60	S1	RX1+RMC+RP1+RH1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
LOCALES															
TERMINACIONES FINAS															
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
TERCER PISO															
P3 + 12,20	P3 000	DIRECCION ADULTOS	1	4,67	2,9	3,50	14,40	15,78	S10	RV+RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 001	VICEDIRECCION ADULTOS	1	3,66	2,9	3,50	10,60	13,11	S10	RV+RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 002	PUESTO ADMINISTRATIVO	1	2,9	2,48	3,50	7,16	10,74	S10	RV+RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 003	BAÑO	1	1,8	1,57	3,50	2,77	6,67	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 004	OFFICE DEPOSITO Y LIMPIEZA	1	2,08	1,57	3,50	3,29	7,33	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 005	BAÑO	1	1,8	1,57	3,50	2,77	6,67	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 006	SALA DE PROFESORES	1	5,43	4,81	3,50	24,76	20,12	S10	RV+RH1+RM1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 007	SALA DE RACKS	1	3,13	1,99	3,50	6,23	10,24	S14	RLI	CY3	Z14	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 008	ATENCION 0800	1	6,5	4,4	3,50	30,97	24,60	S10	RLI+RV	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 009	TERRAZA ADULTOS	1	22,33	9,32	°	205,05	63,28	S16 + CES	°	°	°	H21	°	GFH
P3 + 12,20	P3 010	TERRAZA MINISTERIO	1	50,76	9,42	°	554,92	136,77	S16	°	°	°	H21	°	GFH
P3 + 12,20	P3 011	ADMINISTRACION ADULTOS	1	11	3,53	3,50	39,78	29,68	S10	RV+RLI+RM1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 012	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	7,90	12,51	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 013	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,08	1,56	3,50	3,18	7,22	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 014	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	7,90	12,51	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 015	BAÑO	1	1,46	1,34	3,50	1,98	5,63	S7	RC1	CY3	Z7	HA 9cm	CA	GFH
P3 + 12,20	P3 016	AULA TERMINA LA SECUNDARIA 1	1	5,08	4,9	3,50	24,69	20,20	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 017	SALA DE REUNIONES	1	5,19	4,64	3,50	23,56	19,67	S10	RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 018	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,50	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 019	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,50	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 020	AULA TERMINA LA SECUNDARIA 2	1	5,08	4,9	3,50	24,69	20,20	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 021	AULA TERMINA LA SECUNDARIA 5	1	5,19	4,64	3,50	23,56	19,67	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 022	COMEDOR INFANTES	1	6,8	3,91	3,50	27,83	22,63	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 023	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	852,10	152,34	S1	RAL+RP5+RM1+RH1	CYP	°	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 024	AULA TERMINA LA SECUNDARIA 3	1	5,19	4,64	3,50	23,56	19,67	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 025	AULA TERMINA LA PRIMARIA	1	4,63	3,66	3,50	14,73	15,37	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 026	PATIO ADULTOS	1	11,95	5,97	°	71,36	35,84	S16	°	°	°	H21	°	GFH
P3 + 12,20	P3 027	CIRCULACION	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	237,64	171,61	S10	RMC+RAI+RAL	CY1	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 028	EVALUACIONES	1	6,79	3,65	3,50	24,85	20,90	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 029	EQUIPO TECNICO	1	6,79	3,65	3,50	24,85	20,90	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 030	AULA TERMINA LA SECUNDARIA 2	1	5,44	5,08	3,50	25,37	20,20	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 031	AULA TERMINA LA PRIMARIA	1	4,64	3,79	3,50	17,56	16,87	S10	RLI	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 032	ATENCION ALUMNOS	1	6,8	4,98	3,50	33,87	23,56	S10	RLI+RH1	CY4	Z10	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 033	SALA DE REUNIONES	1	6	5,55	3,50	33,00	23,01	S1	RAI+RLI	CB1	°	H21	°	GF
P3 + 12,20	P3 034	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,50	20,95	18,96	S18	RAI	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P3 + 12,20	P3 035	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,50	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 036	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,50	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 037	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,50	4,84	9,31	S14	S14	CY2	Z14	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 038	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,50	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P3 + 12,20	P3 039	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P3 + 12,20	P3 040	SALA DE TABLEROS ELECTRICOS	1	3,18	2,69	3,50	8,57	11,75	S14	RLI	CY3	Z14	HA 9cm	CH	GF
P3 + 12,20	P3 041	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P3 + 12,20	P3 042	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P3 + 12,20	P3 043	CIRCULACION	1	5,95	1,7	3,50	10,12	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P3 + 12,20	P3 044	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,50	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 045	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,50	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P3 + 12,20	P3 046	SALA DE RACKS	1	2,8	1,8	3,50	5,00	9,15	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CH	GF

P3 + 12,20	P3 047	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,11	1,24	3,50	3,66	7,69	S5	RC1	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P3 + 12,20	P3 048	TERRAZA MINISTERIO	1	35,66	9	3,50	296,26	86,46	S16 + CES	°	°	°	H21	°	GFH
P3 + 12,20	P3 049	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,50	541,27	160,47	S1	RAL+RP5+RM1+RH1	CYP	°	H21	°	GF
LOCALES			TERMINACIONES FINAS												
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
CUARTO PISO															
P4 +15,95	P4 000	DORMITORIO	1	4,12	2,41	2,62	9,93	13,06	S9	RLI	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 001	DORMITORIO 2	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,62	11,06	15,56	S9	RLI	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 002	ESTAR COMEDOR	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,62	30,49	39,39	S9	RLI	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 003	COCINA	1	4,14	2,39	2,62	9,88	13,05	S9	RC1	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 004	BAÑO	1	1,86	1,7	2,62	3,17	7,13	S9	RC1	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GFH
P4 +15,95	P4 005	LAVADERO	1	1,62	1,37	2,62	2,20	5,96	S9	RC1	CH1	Z9	HA 9cm	CA	GFH
P4 +15,95	P4 006	SALA DE MAQUINAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,62	38,64	34,06	S16	RFA	CH1	°	H21	°	G
P4 +15,95	P4 007	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 008	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	2,62	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 009	HALL TERRAZA	1	5,74	2,39	2,62	13,72	16,26	S16	RLI+RAI	CH1	°	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 010	TERRAZA ESCUELA	1	IRREGULAR	IRREGULAR	°	624,11	183,00	S16	RH1	°	°	HA 9cm	CA	GFH
P4 +15,95	P4 011	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	1.338,56	161,91	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 012	SALA DE REUNIONES	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	84,17	41,01	S1	RLI+RX1	CB1	°	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 013	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S18	RAI+RP5	CY1	°	°	CH	GF
P4 +15,95	P4 014	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,45	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 015	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 016	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P4 +15,95	P4 017	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P4 +15,95	P4 018	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P4 +15,95	P4 019	DEPOSITO	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
P4 +15,95	P4 020	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P4 +15,95	P4 021	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P4 +15,95	P4 022	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P4 +15,95	P4 023	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 024	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P4 +15,95	P4 025	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P4 +15,95	P4 026	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RM1	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P4 +15,95	P4 027	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	419,18	122,60	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
LOCALES			TERMINACIONES FINAS												
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
QUINTO PISO															
P5 +19,70	P5 011	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	1.338,56	161,91	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 012	SALA DE REUNIONES	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	84,17	41,01	S1	RLI+RX1+RH1	CB1	°	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 013	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S18	RAI+RP5	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 014	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,45	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 015	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 016	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 017	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 018	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P5 +19,70	P5 019	DEPOSITO	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 020	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P5 +19,70	P5 021	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P5 +19,70	P5 022	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 023	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 024	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P5 +19,70	P5 025	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P5 +19,70	P5 026	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RM1	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P5 +19,70	P5 027	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	419,18	122,60	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF

LOCALES				TERMINACIONES FINAS											
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
SEXTO PISO															
P6 +23,45	P6 011	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	1.338,56	161,91	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 012	SALA DE REUNIONES	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	84,17	41,01	S1	RLI+RX1+RH1	CB1	°	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 013	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,45	20,95	18,96	S18	RAI+RP5	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 014	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,45	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 015	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 016	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,45	4,84	9,31	S13	RLI	CY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 017	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,45	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 018	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P6 +23,45	P6 019	DEPOSITO	1	3,18	2,69	3,45	8,57	11,75	S13	RLI	CY3	Z13	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 020	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P6 +23,45	P6 021	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P6 +23,45	P6 022	CIRCULACION	1	5,95	1,78	3,45	10,10	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 023	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,45	1,93	5,58	S4	RLI	SY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 024	SALA DE RACKS	1	2,76	0,8	3,45	5,00	9,15	S13	RLI	SY2	Z13	HA 9cm	CH	GF
P6 +23,45	P6 025	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,1	2,1	3,35	3,65	7,67	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P6 +23,45	P6 026	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	°	18,33	27,50	S4	RM1	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P6 +23,45	P6 027	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,45	419,18	122,60	S1	RM1+RH1+RAL+RX1	CYP	°	HA 9cm	CA	GF
LOCALES				TERMINACIONES FINAS											
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
SEPTIMO PISO															
P7 +27,20	P7 000	SALA DE MAQUINAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	2,74	17,34	20,12	S4	RFA	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GFH
P7 +27,20	P7 001	SOBRE RECORRIDO HUECO ASCENSOR	1	3,5	1,86	2,74	6,48	10,68	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GFH
P7 +27,20	P7 002	SALA DE REUNIONES	1	8,8	5,77	3,30	50,78	29,14	S1	RMC+RAL+RV	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 003	DESPACHO MINISTRO	1	6,17	4	3,30	24,80	20,39	S1	RV+RAL	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 004	BAÑO	1	0,56	1,43	3,30	50,90	9,93	S5	RC2	SY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 005	GUARDADO	1	2,37	1,47	3,30	3,50	7,70	S5	RC2	SY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 006	SALA DE RECEPCION	1	4,2	3,67	3,30	14,78	15,39	S1	RV+RAL	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 007	ARCHIVOS	1	3,55	1,47	3,30	5,25	10,70	S5	RC2	SY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 008	SECRETARIA MINISTRO	1	7,43	5,76	3,30	42,81	26,39	S1	RV	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 009	SALA DE RECEPCION	1	4	2,43	3,30	9,75	12,89	S1	RV+RAL	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 010	OFFICE	1	2,3	1,49	3,30	3,39	7,55	S5	RC2	SY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 011	BAÑO	1	3,52	1,5	3,30	5,08	9,93	S5	RC2	SY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 012	DESPACHO VICEMINISTRO	1	4,02	3,67	3,30	14,79	15,39	S1	RV	CM3	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 013	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,30	756,03	158,39	S1	RMC+RV+RAL+RH1	CYP	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 014	SALA DE REUNIONES	1	5,63	3,17	3,30	17,98	17,65	S1	RX1+RH1+RLI	CB1	°	H21	°	GF
P7 +27,20	P7 015	SALA TANQUE DE REUSO	1	6	5,25	3,30	31,66	22,58	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GFH
P7 +27,20	P7 016	ESPERA ASCENSORES	1	5,96	3,24	3,30	20,95	18,96	S18	RAI	CY1	°	HA 9cm	CH	GF
P7 +27,20	P7 017	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,30	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 018	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,30	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 019	SALA DE RACKS	1	3,09	1,57	3,30	4,84	9,31	S14	S14	CY2	Z14	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 020	CIRCULACION	1	5,95	1,68	3,30	10,00	15,27	S18	RM1+RAI	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P7 +27,20	P7 021	COCINA OFFICE	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,30	7,73	11,59	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 022	DEPOSITO	1	3,01	2,01	3,30	6,40	10,39	S14	RLI	CY3	Z14	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 023	BAÑO CABALLEROS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,30	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 024	BAÑO DAMAS	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,30	21,32	28,00	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 025	CIRCULACION	1	5,95	1,7	3,30	10,12	15,31	S18	RM1	CM1	°	HA 9cm	CH	GF
P7 +27,20	P7 026	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	3,30	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 027	SALA DE RACKS	1	2,8	1,8	3,30	5,00	9,15	S14	RLI	CY2	Z14	HA 9cm	CH	GF
P7 +27,20	P7 028	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,11	1,24	3,30	3,66	7,69	S5	RC2	CY3	°	HA 9cm	CH	GFH
P7 +27,20	P7 029	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	3,30	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
P7 +27,20	P7 030	OFICINA MINISTERIO	1	IRREGULAR	IRREGULAR	3,30	541,27	160,47	S1	RMC+RAL+RH1	CYP	°	H21	°	GF

LOCALES			TERMINACIONES FINAS												
NIVEL	ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	PERIM	PISOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	ZOCALOS	CONTRAPISOS	CARPETAS	REVOQUES
PLANTA AZOTEA															
PA +30,95	PA 000	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	1,91	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 001	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	1,91	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 002	SALA DE MAQUINAS	1	3	1,67	1,91	5,15	9,51	S11	RFA	CY2	Z11	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 003	SALA DE MAQUINAS	1	3,16	2,61	1,91	7,73	11,59	S11	RFA	CY2	Z11	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 004	SALA DE TABLEROS	1	3,17	2,72	1,91	6,42	10,41	S11	RC3	CY2	Z11	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 005	SALA DE TERMOTANQUES	1	7,4	6,1	1,91	44,32	28,85	S11	RC3	CY2	Z11	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 006	ANTECAMARA ESCALERA	1	1,5	1,3	1,91	1,93	5,58	S4	RLI	CY2	Z4	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 007	ESCALERA INCENDIO	1	5,14	3,93	1,91	18,33	27,50	S4	RLI	CH1	Z4	HA 9cm	CA	GF
PA +30,95	PA 008	SALA DE RACKS	1	3,68	2,61	1,91	8,93	12,87	S11	RC3	CY2	Z11	HA 9cm	CA	GF